UKSTAV SLOVAKIA s. r. o.
Stavebné práce a rekonštrukcie · ukstav.sk

Obchodná 559/37
811 06 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 57 177 945 · DIČ: 21225899974
+421 950 405 659
ukstav.sk@gmail.com

ORIENTAČNÁ CENOVÁ PONUKA

Rekonštrukcia nebytového priestoru — 48 m², Bratislava

Číslo: UKSTAV-2026-1112-NP48 · Dátum: 12. 11. 2026 · Platnosť: 30 dní · podľa dopytu a pôdorysu NP č. NO 11

Objekt
Nebytový priestor · bytový dom · Bratislava

Plocha / termín
48 m² · požadovaný termín do 1 mesiaca

Rozsah podľa dopytu
Podlahy, steny (pleseň), okná, dvere, vchod

Búranie stien / stropov
Nie (iba povrchové práce a sanácia)

Dôležité: Ide o orientačnú ponuku podľa textu dopytu a pôdorysu. Fixná cena bude po osobnej obhliadke (rozsah plesne, svetlá výška, stav podkladu, okná/dvere). Na pôdoryse je značka **s.v. 1,97** pri prestupe — overíme, či ide o lokálny preklad alebo nízky strop v celom priestore. Požadovaný termín **do 1 mesiaca** je tesný pri výmene okien a dverí (dodacie lehoty).

IBA PRÁCA — BEZ MATERIÁLU VÝPLNÍ

302 €

za 1 m² podlahy (s DPH 23 %)

Súčet za 48 m²
14 476 €

PRÁCA + MATERIÁL · STREDNÁ TRIEDA

517 €

za 1 m² podlahy (s DPH 23 %)

Súčet za 48 m²
24 796 €

1. Dispozícia podľa pôdorysu (súčet ≈ 48 m²)

Miestnosť	Rozmer	Plocha	Poznámka
Izba (pri exteriéri)	4,25 × 5,21 m	22,14 m²	Dvojkrídlový vstup z exteriéru, 1 okno
Izba (horná)	4,38 × 3,50 m	15,33 m²	1 okno
Kuchyňa (otvorená zóna)	cca 3,46 × 1,65 m	5,71 m²	Vrátane niky 1,03 × 0,46 m
Predsieň / foyer	1,55 × 1,46 m	2,26 m²	Prístup k WC a sprche
WC	1,20 × 0,90 m	1,08 m²	Mokrý priestor
Sprcha	1,14 × 1,30 m	1,48 m²	Mokrý priestor

2. Položkový rozpočet (práca + materiál, bez DPH)

Jednotkové ceny bez DPH. DPH 23 % je v súhrne nižšie. Steny ~144 m² a stropy 48 m² pri predpokladanej s.v. 2,55 m (overí sa obhliadkou).

№	Pozícia	J.	Množ.	Práce	Materiál	Spolu
1	Sanácia plesne (odstránenie napadnutej omietky + antimykotická úprava)	m²	40	480 €	240 €	720 €
2	Steny — kompletný cyklus (penetrácia, sietka, stierky, 2× maľba)	m²	144	3 802 €	1 159 €	4 961 €
3	Stropy — kompletný cyklus	m²	48	1 495 €	386 €	1 881 €
4	Rohové a APU lišty	bm	47	226 €	183 €	409 €

№	Pozícia	J.	Množ.	Práce	Materiál	Spolu
5	Demontáž starej podlahovej krytiny	m²	48	768 €	—	768 €
6	Nivelácia / príprava podkladu	m²	48	720 €	528 €	1 248 €
7	Pokládka vinyl / plávajúca podlaha (stredná trieda)	m²	48	1 440 €	1 344 €	2 784 €
8	Soklové lišty	bm	55	302 €	248 €	550 €
9	Výmena okien PVC stredná trieda (2 izbové + 1 malé) vrátane montáže	ks	3	450 €	1 200 €	1 650 €
10	Špalety po výmene okien	bm	12	216 €	72 €	288 €
11	Interiérové dvere stredná trieda + osadenie	ks	5	400 €	900 €	1 300 €
12	Vchodové dvojkrídlové dvere + osadenie	ks	1	280 €	950 €	1 230 €
13	WC + sprcha — hydroizolácia a obklad (stredná trieda)	m²	10	380 €	450 €	830 €
14	Demontáž / spätná montáž sanitárnych predmetov	komp.	1	280 €	—	280 €
15	Ochrana spoločných priestorov + upratovanie	komp.	1	280 €	80 €	360 €
16	Kontajner + odvoz sutiny	komp.	1	—	650 €	650 €
17	Zariadenie staveniska / náradie	komp.	1	250 €	—	250 €

Práce bez DPH	11 769 €
Materiál bez DPH	8 390 €
Spolu bez DPH	20 159 €
DPH 23 %	4 637 €
Spolu s DPH 23 %	**24 796 €**

3. Čo je / nie je v cene

- **V cene:** sanácia plesne (orientačne 40 m²), steny+stropy, podlaha mid, 3 okná, 5 interiérových dverí, vchod, WC/sprcha povrchy, odvoz.
- **Nie je v cene:** nová elektroinštalácia, nové rozvody vody/kúrenia, kuchynská linka, nové sanitárne batérie/WC misa (iba demontáž/spätná montáž), projektová dokumentácia, búracie práce priečok.
- **Alternatíva:** ak okná a dvere dodá zákazník, orientačne **21 044 € s DPH** (práca + bežný stavebný materiál bez výplní).

4. Ďalší krok

- Dohodnúť osobnú obhliadku v Bratislave
- Overiť rozsah plesne, svetlé výšky a stav podkladu
- Odporučiť / odsúhlasiť typ podlahy, okien a dverí
- Po obhliadke vystavíme fixnú ponuku

UKSTAV SLOVAKIA s. r. o.
Anatolij Porokhnavets · konateľ
+421 950 405 659

Obchodná 559/37, 811 06 Bratislava
ukstav.sk@gmail.com · www.ukstav.sk

Podpis zhotoviteľa

Dátum / zákazník