UKSTAV SLOVAKIA s. r. o.
Stavebné práce a rekonštrukcie · Bratislava

+421 950 405 659
ukstav.sk@gmail.com · www.ukstav.sk
Obchodná 559/37, 811 06 Bratislava – Staré Mesto
IČO 57 177 945 · DIČ 2122 589 9974

CENOVÁ PONUKA

Maliarske a stierkovacie práce — 4 izby

Číslo: UKSTAV-2026-160909 · Dátum: 3. 11. 2026 · Platnosť: 30 dní · Ceny v EUR vrátane DPH 23 %

OBJEKT / LOKALITA
Bratislava, Bratislavský kraj

PLOCHA
Steny 157 m² · Stropy 63 m² · Spolu 220 m²

ZÁKAZNÍK / DOPYT
Marek M. · projekt ID 160909

TERMÍN
do 1 mesiaca od potvrdenia

BEZ MATERIÁLU · IBA PRÁCA

46,19 €

/ m² · vrátane DPH 23 %

220 m² × 46,19 € = **10 161,03 €**
(bez DPH: 37,55 €/m² · 8 261,00 €)

ODPORÚČANÉ

S MATERIÁLOM · PRÁCA + MATERIÁL

56,14 €

/ m² · vrátane DPH 23 %

220 m² × 56,14 € = **12 350,43 €**
(bez DPH: 45,64 €/m² · 10 041,00 €)

Rozpad položiek (práce a materiál zvlášť, bez DPH)

№	Pozícia	J.	Množ.	Jedn. práca	Práce	Jedn. mat.	Materiál	Spolu
1	Oškrabanie starých náterov — steny	m²	157	4,50	706,50	—	—	706,50
2	Oškrabanie starých náterov — stropy	m²	63	5,50	346,50	—	—	346,50
3	Lokálne vyspravenie omietok po oškrabaní	m²	20	16,00	320,00	2,50	50,00	370,00
4	Penetrácia podkladu 2× — steny a stropy	m²	220	2,80	616,00	0,55	121,00	737,00
5	Sieťkovanie + stierka (gletovanie) — steny	m²	157	16,00	2 512,00	3,40	533,80	3 045,80
6	Sieťkovanie + stierka (gletovanie) — stropy	m²	63	20,00	1 260,00	3,40	214,20	1 474,20
7	Osadenie rohových líšt	bm	40	5,50	220,00	1,60	64,00	284,00
8	Vyspravenie špaliet okien a dverí	bm	45	14,00	630,00	2,00	90,00	720,00
9	Finálne prebrúsenie stierky	m²	220	3,00	660,00	0,25	55,00	715,00
10	Maľba biela 2× — steny a stropy	m²	220	4,50	990,00	1,60	352,00	1 342,00
11	Spotrebný materiál (brúsivo, pásky, fólie…)	komp.	1	—	—	—	120,00	120,00
12	Doprava / presun materiálu na objekt	komp.	1	—	—	—	180,00	180,00
SPOLU bez DPH					**8 261,00**		**1 780,00**	**10 041,00**

A — Bez materiálu · €/m² s DPH	**46,19 €/m²**
A — Celkom s DPH (220 m²)	10 161,03 €
B — S materiálom · €/m² s DPH	**56,14 €/m²**
B — Celkom s DPH (220 m²)	**12 350,43 €**

Poznámky: Jednotkové ceny prác sú bez materiálu; materiál je uvedený samostatne. Gletovanie a brúsenie sú zahrnuté (pol. 5, 6, 9). Zakrývanie nábytku/podlahy nie je v cene (klient uviedol, že nie je potrebné). Odvoz sute po oškrabaní nie je v cene — doplníme po obhliadke. Ponuka je orientačná; finálna cena po obhliadke. Platnosť 30 dní. UKSTAV SLOVAKIA s. r. o. je platca DPH — fakturácia prác aj materiálu.

Za UKSTAV SLOVAKIA s. r. o.
Anatolij Porokhnavets · konateľ

Zákazník
Marek M.

+421 950 405 659

meno / podpis

podpis / pečiatka