UKSTAV SLOVAKIA s. r. o.
Stavebné práce a rekonštrukcie · ukstav.sk

Obchodná 559/37
811 06 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 57 177 945 · DIČ: 21225899974
+421 950 405 659
ukstav.sk@gmail.com

ORIENTAČNÁ CENOVÁ PONUKA · R3 PO FOTOGRAFIÁCH IZIEB

Rekonštrukcia nebytového priestoru — 48 m², Bratislava

Číslo: UKSTAV-2026-1112-NP48-R3 · Dátum: 13. 11. 2026 · Platnosť: 30 dní · pôdorys + fotky kuchyne + 2 izieb

Objekt
Nebytový priestor · bytový dom · Bratislava

Plocha / termín
48 m² · požadovaný termín do 1 mesiaca

Izba 1 (pri exteriéri)
Stredný stav · čiastočne rozpracovaná

Izba 2
Stredný stav · nábytok / dlažba / lokálne omietky

Aktualizácia R3 podľa fotiek izieb: Izby sú v **strednom stave** (výrazne lepšie ako kuchyňa/WC/sprcha). Izba pri vchode: čiastočne vypratáná, červené krytie podlahy, voľné káble, radiátor demontovaný, okná/vchod na výmenu alebo úpravu. Druhá izba: dlažba, skrine/matrace na vypratanie, lokálne poškodenie omietky pri podlahe, staré svietidlá. Hĺbková sanácia ostáva viazaná hlavne na mokrý trakt. Do ceny doplnené vypratanie 2. izby a spätná montáž radiátorov.

IBA PRÁCA
378 €
za 1 m² podlahy (s DPH 23 %)
Súčet za 48 m²
18 149 €

PRÁCA + MATERIÁL · STREDNÁ TRIEDA
633 €
za 1 m² podlahy (s DPH 23 %)
Súčet za 48 m²
30 399 €

1. Stav podľa fotografií

Zóna	Stav	Dopad
Kuchyňa + WC + sprcha	Ťažký (omietky, vlhkosť, obklady, voľné káble)	Hĺbková sanácia + nový mokrý trakt
Izba 1 (vchod / exteriér)	Stredný · rozpracovaná	Štandardný cyklus stien, podlaha, vchod/okná, radiátory
Izba 2	Stredný · obývaná / zariadená	Vypratanie, demontáž dlažby, lokálne omietky + maľba

2. Položkový rozpočet (práca + materiál, bez DPH)

№	Pozícia	J.	Množ.	Práce	Materiál	Spolu
1	Vypratanie kuchyne / odvoz starého inventára	komp.	1	500 €	—	500 €
2	Vypratanie 2. izby (skrine, matrace, drobný inventár)	komp.	1	400 €	—	400 €
3	Sanácia plesne + hĺbkové odstránenie omietky (mokrý trakt)	m²	55	770 €	440 €	1 210 €
4	Demontáž starých obkladov (WC, sprcha, umývadlo)	m²	15	210 €	—	210 €
5	Steny — kompletný cyklus (penetrácia, sieťka, stierky, 2× maľba)	m²	144	3 802 €	1 159 €	4 961 €
6	Stropy — kompletný cyklus	m²	48	1 495 €	386 €	1 881 €
7	Rohové a APU lišty	bm	47	226 €	183 €	409 €
8	Demontáž starej podlahovej krytiny / dlažby	m²	48	768 €	—	768 €
9	Nivelácia / príprava podkladu	m²	48	720 €	528 €	1 248 €
10	Pokládka vinyl / plávajúca podlaha (stredná trieda)	m²	48	1 440 €	1 344 €	2 784 €
11	Soklové lišty	bm	55	302 €	248 €	550 €
12	Výmena okien PVC mid (2 izbové + 1 malé) + montáž	ks	3	450 €	1 200 €	1 650 €
13	Špalety po výmene okien	bm	12	216 €	72 €	288 €
14	Interiérové dvere mid + osadenie	ks	5	400 €	900 €	1 300 €
15	Vchodové dvojkrídlové / sklenené dvere + osadenie	ks	1	280 €	950 €	1 230 €
16	WC + sprcha — hydroizolácia a nový obklad (ťažký stav)	m²	18	756 €	900 €	1 656 €
17	Demontáž / montáž sanitár + výmena umývadla mid	komp.	1	380 €	220 €	600 €

№	Pozícia	J.	Množ.	Práce	Materiál	Spolu
18	Spätná montáž radiátorov (izba 1)	ks	2	240 €	80 €	320 €
19	Orientačné bezpečné elektro / rozvod kuchyňa (provizórne)	komp.	1	800 €	400 €	1 200 €
20	Ochrana spoločných priestorov + upratovanie	komp.	1	320 €	100 €	420 €
21	Kontajner + odvoz sutiny	komp.	1	—	850 €	850 €
22	Zariadenie staveniska / náradie	komp.	1	280 €	—	280 €

Práce bez DPH	14 755 €
Materiál bez DPH	9 960 €
Spolu bez DPH	24 715 €
DPH 23 %	5 684 €
Spolu s DPH 23 %	**30 399 €**

3. Čo je / nie je v cene

- **V cene:** vypratanie kuchyne + 2. izby, hĺbková sanácia mokrého traktu, steny+stropy, podlaha mid, okná/dvere/vchod, ťažší WC/sprcha, umývadlo mid, radiátory, orientačné bezpečné elektro kuchyne, odvoz.
- **Nie je v cene:** kompletná nová elektroinštalácia celého NP + nové svietidlá, nové rozvody vody/kúrenia, kuchynská linka, projekt, búracie práce priečok.
- **Odporúčaná rezerva +10 %** (obhliadka / skrytá vlhkosť): **33 439 € s DPH**.

UKSTAV SLOVAKIA s. r. o.
Anatolij Porokhnavets · konateľ
+421 950 405 659

Obchodná 559/37, 811 06 Bratislava
ukstav.sk@gmail.com · www.ukstav.sk

Podpis zhotoviteľa

Dátum / zákazník