**UKSTAV SLOVAKIA s. r. o.**
Stavebné práce a rekonštrukcie · ukstav.sk

**Obchodná 559/37**
811 06 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 57 177 945 · DIČ: 21225899974
IČ DPH: SK21225899974 · platca DPH
+421 950 405 659
ukstav.sk@gmail.com

**ROZPOČET PRE ZÁKAZNÍKA · PRÁCA + MATERIÁL + DPH 23 %**

# Rekonštrukcia nebytového / suterénneho priestoru — 48 m², Bratislava

Číslo: UKSTAV-2026-1113-NP48-OBH · Dátum: 13. 11. 2026 · Platnosť: 30 dní · podľa obhliadky

| Objekt | Lokalita | Plocha | Cena zahŕňa |
|---|---|---|---|
| **Nebytový priestor v bytovom dome (suterén)** | **Bratislava** | **48 m²** | **Práce + materiál + DPH 23 %** |

**1. DEMONTÁŽ**
Najprv sa odstráni staré — dlažba, farba, konvektory, sprcha, dvere, WC, príprava pre vodu/elektro.

**2. MONTÁŽ**
Potom sa stavajú nové povrchy a montujú nové zariadenia — podlaha, steny, stropy, dvere, plyn, voda, elektro, WC.

**3. LOGISTIKA**
Ochrana spoločných priestorov domu, kontajner, odvoz sutiny, organizácia staveniska.

**Podľa obhliadky:** nové plastové exteriérové vchodové dvere + železná brána; drevené okná — iba reštaurovanie (nie výmena); interiérové dverné krídla nové (rámy ostanú); demontáž konvektorov; plyn + kotol + 3 radiátory; kompletná výmena vody a elektro; nové WC; sprcha → komora (neza murované); steny komplet cyklus; SDK stropy so svetlami; dlažba 60×60 + sokle.

| SPOLU BEZ DPH | SPOLU S DPH 23 % | ODPORÚČANÁ REZERVA +10 % |
|---|---|---|
| **37 058 €** | **45 582 €** | **50 140 €** |
| práce 20 984 € · materiál 16 074 € | oficiálna cena ponuky | na drobné zmeny / výber materiálov |

## A) DEMONTÁŽNE PRÁCE — čo sa odstraňuje

| № | Popis práce | Jedn. | Množ. | Práce € | Materiál € | Spolu € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vypratanie priestoru a príprava na rekonštrukciu | komp. | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2 | Demontáž starej podlahovej dlažby (celý priestor 48 m²) | m² | 48 | 768,00 | 0,00 | 768,00 |
| 3 | Odstránenie starej farby / náterov zo stien (zoškrabanie) | m² | 144 | 504,00 | 28,80 | 532,80 |
| 4 | Demontáž konvektorov (existujúce kúrenie) | ks | 3 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 5 | Demontáž sprchového kúta / sprchy (priestor ostáva — neskôr komora) | komp. | 1 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 6 | Demontáž starých exteriérových vchodových dverí | ks | 2 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 7 | Demontáž interiérových dverných krídel (rámy sa NEMENIA — ostávajú) | ks | 5 | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| 8 | Demontáž / príprava pre výmenu vodovodných rozvodov | komp. | 1 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 9 | Demontáž / príprava pre výmenu elektroinštalácie | komp. | 1 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 10 | Demontáž starého WC zariaďovacieho predmetu a obkladov v WC | komp. | 1 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| **Medzisúčet A) Demontáž (bez DPH)** | | | | **3 377,00** | **28,80** | **3 405,80** |

## B) MONTÁŽNE PRÁCE — čo sa novo montuje

### B1. Podlaha (nová)

| № | Popis práce | Jedn. | Množ. | Práce € | Materiál € | Spolu € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nivelácia / príprava podkladu pod novú dlažbu 60×60 | m² | 48 | 720,00 | 528,00 | 1 248,00 |
| 12 | Pokládka novej dlažby 60×60 (stredná trieda) + lepidlo / škárovanie | m² | 48 | 2 016,00 | 1 680,00 | 3 696,00 |
| 13 | Soklové lišty po celom priestore | bm | 55 | 302,50 | 247,50 | 550,00 |

### B2. Steny (nové povrchy)

| № | Popis práce | Jedn. | Množ. | Práce € | Materiál € | Spolu € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Penetrácia stien | m² | 144 | 216,00 | 64,80 | 280,80 |
| 15 | Sieťka + lepidlo (armovanie) | m² | 144 | 792,00 | 259,20 | 1 051,20 |
| 16 | Stierkovanie stien — 1. vrstva | m² | 144 | 504,00 | 201,60 | 705,60 |
| 17 | Stierkovanie stien — 2. vrstva | m² | 144 | 504,00 | 201,60 | 705,60 |
| 18 | Brúsenie stien | m² | 144 | 504,00 | 57,60 | 561,60 |

| № | Popis práce | Jedn. | Množ. | Práce € | Materiál € | Spolu € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Penetrácia pred maľbou | m² | 144 | 172,80 | 57,60 | 230,40 |
| 20 | Maľba biela — 1. náter | m² | 144 | 216,00 | 115,20 | 331,20 |
| 21 | Maľba biela — 2. náter | m² | 144 | 216,00 | 115,20 | 331,20 |

### B3. Stropy (SDK + svetlá)

| № | Popis práce | Jedn. | Množ. | Práce € | Materiál € | Spolu € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Montáž SDK stropov po celom priestore | m² | 48 | 1 824,00 | 1 152,00 | 2 976,00 |
| 23 | LED podsvietenie / lišty v strope | bm | 45 | 2 025,00 | 1 125,00 | 3 150,00 |
| 24 | Svietidlá mid — dodávka + montáž | ks | 8 | 200,00 | 360,00 | 560,00 |

### B4. Okná (reštaurovanie — NIE výmena)

| № | Popis práce | Jedn. | Množ. | Práce € | Materiál € | Spolu € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Reštaurovanie drevených okien: očistenie, brúsenie, náter (všetky okná) | ks | 4 | 720,00 | 240,00 | 960,00 |

### B5. Dvere a brána

| № | Popis práce | Jedn. | Množ. | Práce € | Materiál € | Spolu € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Nové exteriérové vchodové dvere plast + montáž | ks | 2 | 280,00 | 1 300,00 | 1 580,00 |
| 27 | Železná brána + montáž | ks | 1 | 350,00 | 900,00 | 1 250,00 |
| 28 | Nové interiérové dverné krídla + osadenie (rámy ostanú) | ks | 5 | 275,00 | 800,00 | 1 075,00 |

### B6. Plyn / kúrenie

| № | Popis práce | Jedn. | Množ. | Práce € | Materiál € | Spolu € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Prívod plynového potrubia + pripojenie | komp. | 1 | 450,00 | 280,00 | 730,00 |
| 30 | Plynový kotol mid + montáž (na kuchyni podľa projektu) | ks | 1 | 280,00 | 950,00 | 1 230,00 |
| 31 | Radiátory mid + montáž | ks | 3 | 360,00 | 540,00 | 900,00 |

### B7. Voda · B8. Elektro · B9. WC a komora

| № | Popis práce | Jedn. | Množ. | Práce € | Materiál € | Spolu € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Nové vodovodné rozvody — kompletná výmena (práca + materiál) | komp. | 1 | 1 450,00 | 1 200,00 | 2 650,00 |
| 33 | Nová elektroinštalácia — kompletná výmena (práca + materiál) | komp. | 1 | 1 800,00 | 1 400,00 | 3 200,00 |
| 34 | WC — nová rekonštrukcia: hydroizolácia / obklad, nové WC, umývadlo mid | komp. | 1 | 430,00 | 780,00 | 1 210,00 |
| 35 | Úprava bývalej sprchy na komoru: police / zásuvky (miestnosť sa NEZAMURUJE) | komp. | 1 | 200,00 | 420,00 | 620,00 |
| **Medzisúčet B) Montáž (bez DPH)** | | | | **16 807,30** | **14 975,30** | **31 782,60** |

## C) LOGISTIKA

| № | Popis práce | Jedn. | Množ. | Práce € | Materiál € | Spolu € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Ochrana spoločných priestorov bytového domu + záverečné upratovanie | komp. | 1 | 450,00 | 120,00 | 570,00 |
| 37 | Kontajner + odvoz sutiny | komp. | 1 | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| 38 | Zariadenie staveniska / náradie | komp. | 1 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| **Medzisúčet C) Logistika (bez DPH)** | | | | **800,00** | **1 070,00** | **1 870,00** |

| | |
|---|---|
| Práce spolu | 20 984,30 € |
| Materiál spolu | 16 074,10 € |
| Spolu bez DPH | 37 058,40 € |
| DPH 23 % | 8 523,43 € |
| **SPOLU S DPH 23 %** | **45 581,83 €** |

**Čo sa NEROBÍ / dôležité pre zákazníka:**

- Okná sa **nevymieňajú** — iba reštaurovanie drevených okien.
- Interiérové **rámy dverí ostávajú** — menia sa iba krídla.
- Miestnosť po sprche sa **nezamuruje** — upraví sa na komoru.
- Búranie nosných stien / stropov **nie je** v rozsahu.
- Konkrétne typy dverí, kotla, radiátorov, dlažby a svietidiel sa odsúhlasia pred nákupom.

**Za UKSTAV SLOVAKIA s. r. o.** **Zákazník**

podpis / pečiatka

meno, dátum, podpis