UKSTAV SLOVAKIA s. r. o.

Stavebné práce a rekonštrukcie · Bratislava

+421 950 405 659
ukstav.sk@gmail.com · www.ukstav.sk
Obchodná 559/37, 811 06 Bratislava – Staré Mesto
IČO 57 177 945 · DIČ 2122 589 9974

CENOVÁ PONUKA

Maliarske a stierkovacie práce — 4 izby

Číslo: UKSTAV-2026-160909 · Dátum: 3. 11. 2026 · Platnosť: 30 dní · Sumy v EUR

OBJEKT / LOKALITA
Bratislava, Bratislavský kraj

ROZSAH
Steny 157 m² · Stropy 63 m² · Spolu 220 m²

ZÁKAZNÍK / DOPYT
Marek M. · projekt ID 160909

TERMÍN
do 1 mesiaca od potvrdenia

A — LEN PRÁCE (BEZ MATERIÁLU)

10 161,03 €

vrátane DPH 23 % · bez DPH: 8 261,00 €

Materiál zabezpečí zákazník. Fakturácia prác.

B — PRÁCE + MATERIÁL

ODPORÚČANÉ

12 350,43 €

vrátane DPH 23 % · bez DPH: 10 041,00 €

Komplet cez UKSTAV · fakturácia prác aj materiálu (platca DPH).

№	Pozícia	J.	Množ.	Jedn. práca	Práce	Jedn. mat.	Materiál	Spolu
1	Oškrabanie starých náterov — steny	m²	157	4,50	706,50	—	—	706,50
2	Oškrabanie starých náterov — stropy	m²	63	5,50	346,50	—	—	346,50
3	Lokálne vyspravenie omietok po oškrabaní	m²	20	16,00	320,00	2,50	50,00	370,00
4	Penetrácia podkladu 2× — steny a stropy	m²	220	2,80	616,00	0,55	121,00	737,00
5	Sieťkovanie + stierka (gletovanie) — steny	m²	157	16,00	2 512,00	3,40	533,80	3 045,80
6	Sieťkovanie + stierka (gletovanie) — stropy	m²	63	20,00	1 260,00	3,40	214,20	1 474,20
7	Osadenie rohových líšt	bm	40	5,50	220,00	1,60	64,00	284,00
8	Vyspravenie špaliet okien a dverí	bm	45	14,00	630,00	2,00	90,00	720,00
9	Finálne prebrúsenie stierky	m²	220	3,00	660,00	0,25	55,00	715,00
10	Maľba biela 2× — steny a stropy	m²	220	4,50	990,00	1,60	352,00	1 342,00
11	Spotrebný materiál (brúsivo, pásky, fólie…)	komp.	1	—	—	—	120,00	120,00
12	Doprava / presun materiálu na objekt	komp.	1	—	—	—	180,00	180,00
SPOLU bez DPH					**8 261,00**		**1 780,00**	**10 041,00**

A — Len práce bez DPH	8 261,00 €
A — DPH 23 %	1 900,03 €
A — Len práce vrátane DPH 23 %	**10 161,03 €**
B — Práce + materiál bez DPH	10 041,00 €
B — DPH 23 %	2 309,43 €

B — Práce + materiál vrátane DPH 23 % 12 350,43 €

Poznámky:
· Jednotkové ceny prác sú **bez materiálu**; materiál je uvedený samostatne.
· Gletovanie a brúsenie sú zahrnuté (položky 5, 6, 9) podľa dopytu.
· Ochrana / zakrývanie nábytku a podlahy nie je v cene (klient uviedol, že nie je potrebná).
· Odvoz a likvidácia sute po oškrabaní nie sú v cene — doplníme po obhliadke.
· Ponuka je orientačná; finálna cena po obhliadke. Platnosť 30 dní.
· UKSTAV SLOVAKIA s. r. o. je **platca DPH** — fakturácia prác aj materiálu.

Za UKSTAV SLOVAKIA s. r. o.
Anatolij Porokhnavets · konateľ
+421 950 405 659

podpis / pečiatka

Zákazník
Marek M.

meno / podpis