UKSTAV SLOVAKIA s. r. o.
Stavebné práce a rekonštrukcie · ukstav.sk

Obchodná 559/37
811 06 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 57 177 945 · DIČ: 21225899974
+421 950 405 659
ukstav.sk@gmail.com

OFICIÁLNA CENOVÁ PONUKA · PRÁCA + MATERIÁL + DPH

Rekonštrukcia nebytového / suterénneho priestoru — 48 m², Bratislava

Číslo: UKSTAV-2026-1113-NP48-OBH · Dátum: 13. 11. 2026 · Platnosť: 30 dní · podľa obhliadky a dohody so zákazníkom

Objekt
Nebytový priestor v bytovom dome (suterén) · Bratislava

Plocha
48 m²

Rozsah
Kompletná rekonštrukcia podľa zoznamu nižšie

Cena
Práca + materiál · s DPH 23 % (platca DPH)

Podľa obhliadky: plastové exteriérové vchodové dvere + železná brána; drevené okná — reštaurovanie (nie výmena); interiérové krídla nové (rámy ostanú); demontáž konvektorov; plyn + kotol + 3 radiátory; kompletná voda a elektro; WC nové; sprcha → komora; steny komplet cyklus; SDK stropy s podsvietením; dlažba 60×60 + sokle.

SPOLU BEZ DPH
37 289 €
práca 21 157 € · materiál 16 132 €

SPOLU S DPH 23 %
45 865 €
956 € / m² podlahy
Odporúčaná rezerva +10 %
50 452 €

1. Položkový rozpočet (bez DPH)

№	Pozícia	J.	Množ.	Práce	Materiál	Spolu
1	Vypratanie / príprava priestoru	komp.	1	500 €	—	500 €
2	Demontáž starej dlažby	m²	48	768 €	—	768 €
3	Nivelácia / príprava podkladu pod 60×60	m²	48	720 €	528 €	1 248 €
4	Nová dlažba 60×60 mid + lepidlo	m²	48	2 016 €	1 680 €	3 696 €
5	Soklové lišty po celom priestore	bm	55	302 €	248 €	550 €
6	Odstránenie starej farby / príprava stien	m²	144	504 €	29 €	533 €
7	Steny komplet: penetrácia, sietka+lepidlo, stierky 2×, brúsenie, farba 2×	m²	144	3 298 €	1 130 €	4 428 €
8	SDK stropy po celom priestore	m²	48	1 824 €	1 152 €	2 976 €
9	LED podsvietenie / lišty strop	bm	45	2 025 €	1 125 €	3 150 €
10	Svietidlá mid (montáž + materiál)	ks	8	200 €	360 €	560 €
11	Reštaurovanie drevených okien (očistenie, brúsenie, náter)	ks	4	720 €	240 €	960 €
12	Výmena vchodových dverí plast (exteriér) + montáž	ks	2	440 €	1 300 €	1 740 €
13	Železná brána + montáž	ks	1	350 €	900 €	1 250 €
14	Výmena interiérových dverných krídel (rámy ostanú)	ks	5	450 €	800 €	1 250 €
15	Demontáž konvektorov	ks	3	120 €	—	120 €
16	Prívod plynového potrubia + pripojenie	komp.	1	450 €	280 €	730 €
17	Plynový kotol mid + montáž	ks	1	280 €	950 €	1 230 €
18	Radiátory mid + montáž	ks	3	360 €	540 €	900 €
19	Kompletná výmena vody (rozvody)	komp.	1	1 800 €	1 200 €	3 000 €
20	Kompletná výmena elektroinštalácie	komp.	1	2 200 €	1 400 €	3 600 €
21	WC — kompletná rekonštrukcia (obklad, WC, umývadlo mid)	komp.	1	650 €	780 €	1 430 €
22	Demontáž sprchy + úprava na komoru (police/zásuvky)	komp.	1	380 €	420 €	800 €
23	Ochrana spoločných priestorov + upratovanie (bytový dom / suterén)	komp.	1	450 €	120 €	570 €

№	Pozícia	J.	Množ.	Práce	Materiál	Spolu
24	Kontajner + odvoz sutiny	komp.	1	—	950 €	950 €
25	Zariadenie staveniska	komp.	1	350 €	—	350 €

Práce bez DPH	21 157 €
Materiál bez DPH	16 132 €
Spolu bez DPH	37 289 €
DPH 23 %	8 576 €
Spolu s DPH 23 %	**45 865 €**

2. Poznámky

- Cena je **práca + materiál + DPH 23 %** (UKSTAV je platca DPH).
- Finálne typy dverí / kotla / radiátorov / dlažby / svietidiel sa odsúhlasia pred nákupom.
- Okná sa **reštauujú**, nevymieňajú.
- Interiérové **rámy ostávajú**, menia sa krídla.
- Ponuka je orientačná podľa obhliadky; po výbere konkrétnych materiálov vieme vystaviť fixnú zmluvnú cenu.

UKSTAV SLOVAKIA s. r. o.
Anatolij Porokhnavets · konateľ
+421 950 405 659

Obchodná 559/37, 811 06 Bratislava
ukstav.sk@gmail.com · www.ukstav.sk

Podpis zhotoviteľa

Dátum / zákazník