**UKSTAV SLOVAKIA s. r. o.**
Будівельні роботи · малярка · Братислава

**+421 950 405 659**
ukstav.sk@gmail.com · www.ukstav.sk
Obchodná 559/37, 811 06 Bratislava
IČO 57 177 945 · DIČ 21225899974

КОШТОРИС · РОБОТА + МАТЕРІАЛ

# Фарбування під'їзду — 3-поверховий будинок

№ UKSTAV-2026-1029-POD · 29.10.2026 · за обміром з огляду · суми з ПДВ 23 %

| ОБ'ЄКТ | СХЕМА ФАРБУВАННЯ |
|---|---|
| **Під'їзд · 3 поверхи**<br>Огляд учора · квартирний будинок | **Цоколь 1,5 м + стіни вище**<br>Умивальна фарба до 1,5 м · далі звичайна |

**Як фарбуємо:** від підлоги до **1,5 м** — **умивальна (мийна) фарба** на цокольну зону; вище — **звичайна інтер'єрна фарба**. Довжина цокольної смуги до 3-го поверху: **60 п.м.** → площа умивальної: 60 × 1,5 = **90 м²**. Звичайна фарба вище: **240 м²**.

| № | Позиція | К-сть | Роботи | Матеріал | Разом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Умивальна фарба — цоколь до 1,5 м**<br>60 п.м. × 1,5 м = 90 м² · робота 7 €/м² + матеріал 4,50 €/м² | 90 м² | 630 € | 405 € | **1 035 €** |
| 2 | **Звичайна фарба — стіни вище цоколя**<br>240 м² · робота 4 €/м² + матеріал 2,20 €/м² | 240 м² | 960 € | 528 € | **1 488 €** |
| 3 | **Ґрунтовка / пенетрація** під обидва типи фарби<br>90 + 240 = 330 м² · робота 0,70 €/м² + матеріал 0,50 €/м² | 330 м² | 231 € | 165 € | **396 €** |
| 4a | **Укривання поверхово — лише РОБОТА**<br>Фолія/папір на підлогу й сходи, стрічка на плінтуси/одвірки · по кожному поверху | 3 пов. | 150 € | — | **150 €** |
| 4b | **Матеріал на укривання — ОКРЕМО**<br>Малярська стрічка, фолія, папір (закупівля) | компл. | — | 80 € | **80 €** |
| 5 | **Підшпаклівка тріщин**<br>3–4 місця: розшити, підшпаклювати, висушити, зашліфувати · закладено 4 місця | 4 місця | 140 € | 32 € | **172 €** |
| 6 | Доставка матеріалів на об'єкт | компл. | — | 60 € | **60 €** |
| | **Роботи разом** | | **2 111 €** | | |
| | **Матеріали разом** | | | **1 270 €** | |
| | **РАЗОМ З ПДВ 23 %** | | | | **3 381 €** |

**Не включено:** капітальний ремонт штукатурки на великих площах, заміна поручнів, фарбування дверей квартир, стелі окремо (якщо не в 240 м²), риштування поза драбинами. Підшпаклівка закладена на **3–4 локальні тріщини**; якщо тріщин виявиться більше — додаток за місцем. Фікс після уточнення об'єму 240 м² (чи вже зі стелями/площадками).